

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|--|---------------|-----------|
| | Kosztorys | Przebudowa budynku Malopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej | | |
| 1 | Element | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | | |
| 1.1 | KNR 1323/1001/10 | Zabezpieczenie podłóg folia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 36+14+12,20+12,20+51,60+56,40+42,75+56,4+51,6+58,59+35,91+19,9+58+17,7 | 523,25 | |
| | | RAZEM: | 523,25 | m2 523,25 |
| 1.2 | KNR 1323/1001/11 | Zabezpieczenie okien folia | m2 | 320,00 |
| 1.3 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż żaluzji okiennych | szt | 30,00 |
| 1.4 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż termy (R,S) | szt | 1,00 |
| 1.5 | KNR 402/121/3 | Demontaż baterii | szt | 1,00 |
| 1.6 | Kalkulacja indywidualna | Demontaz umywalki (R,S) | szt | 1,00 |
| 1.7 | Kalkulacja indywidualna | Demontaz podajnika na ręcznik (R,S) | szt | 1,00 |
| 1.8 | Kalkulacja indywidualna | Demontaz podajnika na mydło (R,S) | szt | 1,00 |
| 1.9 | DC 20/121/1 | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,50*2,00 | 3,00 | |
| | | RAZEM: | 3,00 | m2 3,00 |
| 1.10 | KNR 401/336/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m | 2,00 |
| 1.11 | KNR 402/506/3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 25 mm | m | 1,50 |
| 1.12 | KNR 402/230/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50 mm | m | 1,50 |
| 1.13 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 5,00*0,10 | 0,50 | |
| | | RAZEM: | 0,50 | m3 0,500 |
| 1.14 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 5,00*0,10 | 0,50 | |
| | | RAZEM: | 0,50 | m3 0,500 |
| 2 | Element | Roboty - instalacyjne | | |
| 2.1 | KNRW 215/111/2 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25 mm | m | 1,50 |
| 2.2 | KNR 34/101/4 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 28-48 mm | m | 1,50 |
| 2.3 | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm | m | 1,50 |
| 2.4 | KNR 401/324/4 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1/2 cegły | m | 2,00 |
| 2.5 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2,20*2,00 | 4,40 | |
| | | RAZEM: | 4,40 | m2 4,40 |
| 2.6 | DC 20/302/3 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu | m2 | 4,40 |
| 2.7 | KNRW 202/2003/3 | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (2,40*4)+(4,35*4)+(2,80*4)+(4,35*4)+(2,8*4)+(4,35*4) | 84,20 | |
| | | RAZEM: | 84,20 | m2 84,20 |
| 2.8 | KNRW 202/1040/1 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (0,90*2,45)*4 | 8,82 | |
| | | RAZEM: | 8,82 | m2 8,82 |
| 2.9 | Kalkulacja indywidualna | Folia mleczna (szyby drzwi) (R,M,S) | kpl | 4,00 |
| 2.10 | DC 20/121/3 | Usunięcie z budynku gruzu z parteru | m3 | 0,50 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--------------------------|--|--------------|----------|
| 2.11 | DC 20/121/4 | Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację | m3 | 0,50 |
| 3 | Element | Ściany, sufity | | |
| 3.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (przyjęto 20 % pow.) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | sufity | 1570,92*0,20 | 314,18 |
| | | | RAZEM: | 314,18 |
| 3.2 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 314,18 |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (25,40*2)+(22,60*2)+(24*2)+(34,4*2)+(24*2)+(37,60*2)+(22,80*2)+(30*2)+(24*2)+(37,60*2)+(24*2)+(34,4*2)+(25,20*2)+(37,20*2)+(25,2*2+22,8*2)+(25,2*2)+(12,60*2)+(36,80*2)+(25,2*2)+(12,40*2)+(22,80*2)+(25,60+34,80+22,40+22,40+34,80+16)+(22,80*2)+(12,52*2)-(3,24*11,00)-(4,00*79) | | 1 047,40 |
| | | | RAZEM: | 1 047,40 |
| 3.3 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 523,52 |
| 3.4 | KNNR 2/1402/3 | Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne sufitów | m2 | 1 047,40 |
| 3.5 | KNNR 2/1402/3 | Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne ścian | m2 | 523,52 |
| 3.6 | KNNR 2/802/6 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach (przyjęto 20 % pow.) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 1570,92*0,20 | 314,18 |
| | | | RAZEM: | 314,18 |
| 4 | Element | Prace montażowe | | |
| 4.1 | NNRNKB 202/1136/1 (1) | Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 35,870 |
| 4.2 | KNNRW 3/1007/6 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 6,45*14 | 90,30 |
| | | | RAZEM: | 90,30 |
| 4.3 | Kalkulacja indywidualna | Montaż żaluzji okiennych (R,S) | szt | 30,00 |
| 4.4 | Kalkulacja indywidualna | Terma wraz z montażem(R,M,S) | kpl | 1,00 |
| 4.5 | KNR 402/121/3 | Bateria Umywalkowa wraz z montażem (R,M,S) | kpl | 1,00 |
| 4.6 | Kalkulacja indywidualna | Umywalka wraz z montażem (R,M,S) | kpl | 1,00 |
| 4.7 | Kalkulacja indywidualna | Podajnik ręcznikowy wraz z montażem (R,M,S) | kpl | 1,00 |
| 4.8 | Kalkulacja indywidualna | Podajnik na mydło wraz z montażem (R,M,S) | kpl | 1,00 |